


Разпределение Четвърти етаж, к. +8.70, ЗП 196.8кв.м.

N	Помещение	Площ	Под	Стени	Таван
<b>Общи части</b>					
01	Стълбищна клетка	14 m <sup>2</sup>	гранитогрес	латекс	латекс
<b>Апартамент 6</b>					
02	Антре	12 m <sup>2</sup>	гранитогрес	латекс	латекс
03	Спалня	15 m <sup>2</sup>	лам. паркет	латекс	латекс
04	Спалня	11 m <sup>2</sup>	лам. паркет	латекс	латекс
05	Баня	3 m <sup>2</sup>	кер. плочи	фаянс	ок.таван
06	Мокро пом.	2 m <sup>2</sup>	кер. плочи	латекс	латекс
07	Баня	6 m <sup>2</sup>	кер. плочи	фаянс	ок.таван
08	Баня	4 m <sup>2</sup>	кер. плочи	фаянс	ок.таван
09	Кухня/Трапезария/Дневна	36 m <sup>2</sup>	гранитогрес	латекс	латекс
10	Тераса	4 m <sup>2</sup>	мраз. настилка		
<b>Апартамент 7</b>					
11	Антре	6 m <sup>2</sup>	гранитогрес	латекс	латекс
12	Мокро помещение	2 m <sup>2</sup>	кер. плочи	латекс	латекс
13	Кухня/Трапезария/Дневна	20 m <sup>2</sup>	гранитогрес	латекс	латекс
14	Баня	3 m <sup>2</sup>	кер. плочи	фаянс	ок.таван
15	Спалня	12 m <sup>2</sup>	лам. паркет	латекс	латекс
16	Тераса	4 m <sup>2</sup>	мраз. настилка		



- Всички строителни работи следва да се извършват в съгласие с действащата нормативна уредба в РБ.
- Строителите следва да се запознаят с всички документи по проекта и да информират своевременно Властите и Проектанта за неспазените или незабелязани в предишен момент изисквания, които не му позволяват пълното изпълнение на работите.
- Всички конструктивни работи да се изпълняват задължително съгласно инженерно - конструктивния проект.
- Всички неструктурни стени и облицовки тавани се полагат след изпълнение на ОВК, ВК и Ел работи.
- Всички параметри са с височина 105см от кола готов под.
- Всички размери са задръски. Вертикалните коли на етажите са от кола готов под.
- Размерите на прозорците и вратите са от кола готов под. РЧС врати, вилгени и прозорци се работят по мерки, врати от място.
- Във всички мокри помещения да се изпълни хидроизолация под подовата настилка. Наклон на подовата настилка - минимум 1%.
- За всички вентилационни отвори да се гледа документацията по част ВК.
- Всички инсталации да се изпълняват задължително съобразно конкретните проекти.
- Всички видове материали, обработка на повърхности и избор на цветове да се съгласуват с Проектанта.
- Детайлите в монтажните плоскости на облицовки на стени, настилки, вилгени и облицовки да се разработят в пряко сътрудничество с конкретните фирми изпълнители.
- Монтажните плоскости на тавани, облицовки на стени и вътрешни стени облицовки са предмет на разработката на отделен проект "Интериор".
- За всяка евентуална промяна да се уведомява Проектанта.
- При изпълнение на строителството да се спазват всички изисквания по охрана на труда.

№	DATE	NAME / INFO	DETAILS / DESCRIPTION

№	DATE	NAME / INFO	DETAILS / DESCRIPTION

РЕДИТЕЛ / НАЧЕЛНИК НА ОБЩЕСТВОТО: АДМ Студио Лтд.  
**Многофамилна жилищна сграда с офис, гаражи и подземен паркинг**  
 ОБЩЕСТВО / ИНВЕСТИТОР:  
 УПИ X-1099, кв.47, н."Манастирски ливади-запад", по регулационен план на р-н Витоша, гр.София, СО

№	DATE	NAME / INFO	DETAILS / DESCRIPTION

№	DATE	NAME / INFO	DETAILS / DESCRIPTION

Разпределение на Четвърти етаж, кота +8.70

№	DATE	NAME / INFO	DETAILS / DESCRIPTION