



Разпределение Първи етаж, к.±0.00, ЗП 224 кв.м.					
N	Помещение	Площ	Под	Стени	Таван
1.Общи части					
01	Коридор	5 m ²	гранитогрес	латекс	латекс
02	Стълбищна клетка	13 m ²	гранитогрес	латекс	латекс
03	Общо помещение	8 m ²	гранитогрес	латекс	латекс
04	Общо помещение	5 m ²	гранитогрес	латекс	латекс
2.Гараж 2					
05	Гараж	15 m ²	армирана настилка	мазилка	мазилка
3.Гараж 3					
06	Гараж	16 m ²	армирана настилка	латекс	латекс
4.Офис 1					
07	Офис 1	29 m ²	гранитогрес	латекс	латекс
08	Склад	6 m ²	гранитогрес	латекс	латекс
09	Склад	5 m ²	гранитогрес	латекс	латекс
5.Гараж 4					
10	Гараж	16 m ²	армирана настилка	мазилка	мазилка
6.Гараж 5					
11	Гараж	17 m ²	армирана настилка	мазилка	мазилка
7.Гараж 6					
12	Гараж	15 m ²	армирана настилка	мазилка	мазилка
8.Общи части Гараж					
13	Рампа	28 m ²	армирана настилка	мазилка	мазилка

МНОГО / ОБЩИНА СДС ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН МИНИСТЪР

- Всички строителни работи следва да се извършват в съгласие с действащата нормативна уредба в РБ.
- Строителите следва да се запознаят с всички документи по проекта и да информират своевременно Вземателя и Проектанта за неуредени или незабелязани в предишен момент изисквания, които не му позволяват пълното изпълнение на работите.
- Всички конструктивни работи да се изпълняват задължително съгласно инженерно - конструктивния проект.
- Всички конструктивни стени и окачови тавани се полагат след изпълнение на ОБК, ВК и Ел работи.
- Всички параметри са с височина 105cm от кола готов под.
- Всички размери са задраскани. Вертикалните коли на етажите са от кола готов под.
- Размерите на прозорците и вратите са от кола готов под. РЧС врати, вентилатори и прозорци се работят по мерки, валиди от място.
- Във всички общи помещения да се изпълни хидроизолация под подовата настилка. Наклон на подовата настилка - минимум 1‰.
- За изпълнението на подови сифони и ревизионни шахти да се гледа документацията по част ВК.
- За всички вентилационни отвори да се гледа документацията по част ОБК.
- Всички инсталации да се изпълняват задължително съобразно конкретния проект.
- Всички видове материали, обработка на повърхности и избор на цветове да се съгласуват с Проектанта.
- Детайлите в монтажните плоскости на облицовки на стени, настолки, вентилатори и общинки да се разработят в пряко сътрудничество с конкретните фирми изпълнители.
- Монтажните плоскости на тавани, облицовки на стени и вътрешни стени облицовки са предмет на разработка на отделен проект "Интериор".
- За всяка евентуална промяна да се уведомява Проектанта.
- При изпълнение на строителството да се спазват всички изисквания по охрана на труда.

№	DATE	DATE	NAME / INFO	DETAILS / OBSERVATIONS

STAMPS / SIGNATURES

РЕЗУЛТАТ / ЗАКЛУЧЕНИЕ ОТ ПРОЕКТА: Многофамилна жилищна сграда с офис, гаражи и подземен паркинг

ОБЩАТИН / ИСТОПАНОВАНИЕ: УПИ X-1099, кв.47, н."Манастирски ливади-запад", по регулационния план на р-н Витоша, гр.София, СО

ИМЕНА / ПОДПИСИ

ИМЕНА / ПОДПИСИ	ПОДПИСИ
arch. DRAGOMIR NIKOLOV / арх. ДРАГОМИР НИКОЛОВ	
arch. MARIA MILENKOVA / арх. МАРИЯ МИЛЕНКОВА	
ing. ALEXANDER BENEV / инж. АЛЕКСАНДЪР БЕНЕВ	
ing. ALBENA KANEVA / инж. АЛБЕНА КАНЕВА	
ing. RUMEN RADULOV / инж. РУМЕН РАДУЛОВ	
ing. MILEN DIMITROV / инж. МИЛЕН ДИМИТРОВ	
ing. VLADIMIR MILANOV / инж. ВЛАДИМИР МИЛАНОВ	
ing. KATYA CVETKOVA / арх. КАТЯ ЦВЕТКОВА	
ing. MILEN DIMITROV / инж. МИЛЕН ДИМИТРОВ	

Разпределение на Първи етаж, кота +0.00

ТИП / НАЧЕ: АРХИТЕКТУРА

SCALE / МАСШ: 1 : 50

DATE / ДАТА: 03.2021

DRAWING NO. / ЧЕРТЕЖ №: 3/15